Presupuesto orientativo y plan de ahorro (v7; la v8 mueve la escalera y la cocina pero no cambia las partidas, 13-10-2026)

Rangos de referencia en España 2026 para unos 172 m² construidos (109 m² útiles abajo + 63 arriba + terraza de 43 m²). **No es un presupuesto de contratista**: sirve para ordenar decisiones y pedir ofertas comparables. IVA no incluido (en rehabilitación de vivienda puede aplicarse el 10 %: consúltalo).

1. Partidas con la opción elegida (lo más barato que no baja la calidad)

Partida	Opción elegida	Rango (€)	Alternativa cara descartada
Demolición cubierta, forjado y escalera (PL-05)	Elemento a elemento con apeos; acopio de vigas de madera para reutilizar	6.000–10.000	—
Cimentación: 6 zapatas 1,5 m, riostras, zuncho inferior, drenaje + geotextil	HA-25, B500S	7.000–11.000	—
Estructura metálica (3,7 t HEB/IPE + placas y anclajes)	Perfiles de serie, uniones atornilladas en obra	11.000–20.000	Primer diseño: 6,7 t
Forjados vigueta + bovedilla EPS (≈ 190 m²) y zunchos	(17+5) casa y cubierta, (25+5) salón	11.000–17.000	Chapa colaborante
Muros nuevos del salón (ladrillo 25 cm) + pilares de atado	Lo haces tú	3.000–5.000 (material)	—
Cubierta plana: impermeabilización + XPS 10 cm + grava/sedum	Invertida, sedum solo en zonas libres	9.000–14.000	Césped natural (+5.000)
SATE transpirable 8 cm (lana mineral o corcho sobre mortero de cal), fachadas libres (≈ 220 m²)	Tapial: no usar EPS pegado	11.000–17.000	SATE en medianeras (+4.000)
Ventanas y cristalera (**PVC** con lámina de madera, bajo emisivo, control solar en sur, contraventanas)	**A precio de coste por WS Ventanas**	6.000–10.000	PVP: 12.000–18.000
Tabiquería (ladrillo hueco doble o placa de yeso)	Placa de yeso con lana: más rápida y lleva las instalaciones	5.000–8.000	—
Solera + suelo radiante PB (109 m²) + mortero	Tubo PE-X paso 15 cm, 3 cm aislante	6.000–9.000	—
Aerotermia 8 kW + acumulador ACS 200 L + colector	Unidad exterior en la cubierta	8.000–12.000	Caldera de gasóleo + depósito
Multisplit planta alta (1 exterior + 4 interiores 2,5 kW)	Inverter A++	3.500–5.500	Suelo radiante arriba (+6.000)
Fotovoltaica 7,2 kWp (16 paneles) + inversor 6 kW + batería opcional	Sin batería al principio	7.000–10.000 (batería +4.000–6.000)	—
Electricidad completa (9,2 kW, 13 circuitos, red Cat 6, TV)	Mecanismos de gama media	7.000–11.000	Domótica (+3.000–8.000)
Fontanería y saneamiento (PPR, PVC, 3 húmedos, fosa)	Baño sobre baño: una columna	5.000–8.000	Fosa nueva si no vale (+3.000–5.000)
Chimenea insert 7 kW + humero doble pared	Leña	3.000–5.000	—
Cocina en U (muebles y encimera, sin electrodomésticos)	Módulos de serie	3.500–6.000	A medida: 9.000–15.000
Baños (3) y vestidor: sanitarios, grifería, alicatado, armarios	Gama media; ducha de obra	9.000–14.000	—
Solados, alicatados, pintura, falsos techos, escalera de acero	Porcelánico gama media	14.000–22.000	—
Honorarios: arquitecto (modificación de proyecto), estructura, dirección, geotécnico, licencia	—	9.000–15.000	—
Total orientativo		**≈ 140.000–225.000 €**	

Con mano de obra propia en muros, pérgola, pintura y montaje de ventanas se puede bajar **15.000–30.000 €** más. El rango es amplio porque faltan geotécnico, catas y ofertas.

2. Ahorros aplicados ya en el diseño

1. Estructura: −3 t de acero respecto al primer diseño (≈ 6.000–16.000 €).
2. Ventanas a coste (≈ 6.000–8.000 €).
3. Cocina de serie en U, sin isla (≈ 5.000 €).
4. Baño sobre baño: una sola columna de bajantes y montantes cortos (≈ 1.000 €). Desde la v8 la cocina ya no está pegada al baño grande: su bajante va aparte al colector enterrado (unos 300 € más de tubería, estimación mía).
5. Splits arriba en vez de suelo radiante (≈ 6.000 €).
6. Sedum en vez de césped natural (≈ 5.000 € y sin riego).
7. SATE solo donde no hay vecino (≈ 4.000 €).
8. Armarios empotrados en tabiques de placa (≈ 2.000 € frente a armarios de mueble).
9. Sin batería al principio: la fotovoltaica cubre aerotermia y aire acondicionado de día; batería solo si la factura nocturna lo justifica.

3. Lo que no recomiendo recortar

Zunchos, riostras, zapatas, drenaje y geotextil, impermeabilización, aislamiento de cubierta, protección contra sobretensiones, toma de tierra en cimentación, toma de aire exterior de la chimenea, ventilación mecánica de los baños y la cocina.

4. Suelo radiante en los dormitorios: ¿sí o no?

- **Planta baja: SÍ**, en toda la planta (dormitorio principal, dormitorio 2, despacho y vestidor incluidos). La losa es la misma, el tubo cuesta ≈ 25–35 €/m² más y los dormitorios quedan a la misma temperatura que el resto sin radiadores. En verano el mismo circuito «refresca» (agua a 18-20 °C) de forma suave.
- **Planta alta: NO.** Motivos: (1) los dormitorios de arriba reciben el calor de la cubierta y necesitan **frío real** en verano, que el suelo radiante no da; (2) el forjado de vigueta está calculado con 1,2 kN/m² de pavimento: 6-7 cm de mortero + tubo suman ≈ 1,5 kN/m² más y habría que recalcular vigas y forjado; (3) un multisplit da frío y calor por 3.500–5.500 €. Si en el futuro se quiere más confort arriba, se añaden radiadores de baja temperatura a la aerotermia (ya se dejan los pasos de tubería previstos).