Dónde ahorrar (primera lista, para empezar a decidir)

Del orden de mayor a menor ahorro posible. Todo con rangos orientativos que hay que contrastar con presupuestos.

Idea	Ahorro estimado	Riesgo / nota
Ventanas de tu empresa a precio de coste	Varios miles de € (≥ 50 % de la carpintería)	Ninguno; mejora el aislamiento
Estructura de vigueta y bovedilla con HEB (ya hecho)	6.000–16.000 € respecto al primer diseño	Confirmar luz del salón con el fabricante
Cocina de módulos estándar	3.000–8.000 €	Elegir buen herraje
SATE solo en fachadas sin vecino	2.000–5.000 €	Los puentes térmicos de la medianera quedan
Splits en planta alta en vez de suelo radiante en toda la casa	4.000–6.000 €	Menos confort arriba
Sedum en vez de césped natural	3.000–8.000 €	Menos «césped»
Mantener el recrecido de muros de PL-05 sin demoler lo que esté bien	Variable	Depende de las catas
Mano de obra: tú ejecutas el salón y albañiles el resto	Variable	Necesitas dirección técnica y seguro

Lo que no se toca: zunchos, riostras, refuerzos sísmicos, pilares, zapatas, dinteles, impermeabilización e instalación eléctrica y de agua.

Los números de partida del modelo (estructura, sismo) están en `../abaratar.md`.