Resumen del proyecto

Qué es

Vivienda unifamiliar de dos plantas en San Roque (Albox, Almería), polígono 33, parcela 198. La casa existente tiene muros de 55 cm (tapial con base de piedra); se amplía con un salón nuevo de piedra marés al norte, con una terraza encima. Todo es **preliminar**: necesita un técnico para sismo, geotecnia, estado de los muros, armado, uniones y resistencia al fuego. Las medidas son las del croquis a mano del propietario (la casa se ha agrandado), no las del proyecto original.

Orientación

- **Norte** (abajo en los planos): acceso por el camino con la acequia, con una entrada de unos 7 m y puerta corredera, y la acometida de agua. Aquí están el salón y la entrada.
- **Sur** (arriba en los planos): fachada ancha de 9,55 m con la caja general de protección (acometida trifásica), hacia la rambla de Albox. Tiene terreno propio.
- **Este y oeste**: casas vecinas pegadas a la nuestra, sin ventanas en esas paredes.

Datos del diseño actual (v8)

- Fachada ancha 9,55 m, fondo 16,30 m. Planta baja 109 m² útiles, planta alta 63 m², terraza sobre el salón 43 m².
- **Planta baja**: salón con comedor y chimenea (34,2 m²), pasillo de entrada con murete, entrada, escalera, sala de estar, despacho íntimo (3,8 m²) junto al vestidor, suite (dormitorio, vestidor y baño), baño grande, cocina y dormitorio 2 (en revisión: ver las propuestas A, B y C).
- **Planta alta**: tres dormitorios con armarios empotrados, sala familiar con salida a la terraza (corredera de 1,42 m) y un baño.
- **Escalera** en U de 17 peldaños (19,2 × 22 cm) con el pie junto a la entrada. Deja libres la cocina y el baño grande.
- **Estructura** (predimensionado): acero S275JR de unos 3,6 t (seis pilares HEB 120, vigas HEB 120/140/160), forjados de vigueta y bovedilla, zunchos y riostras; zapatas de 1,6 m (terreno de 130 kPa del proyecto original).
- **Instalaciones**: aerotermia de 8 kW con suelo radiante en la planta baja y splits en la alta; 16 paneles solares (7,2 kWp); acometida eléctrica trifásica; saneamiento a la fosa séptica del norte.
- **Envolvente**: carpintería de PVC acabado madera con contraventanas; paredes de tapial con cal transpirable y aislamiento mineral (sin poliestireno).

Decisiones ya tomadas

Carpintería de PVC (no aluminio, salvo la salida de la cocina, por estudiar); aerotermia más suelo radiante solo abajo; tres dormitorios arriba; piedra marés en el salón; terraza sobre el salón con acceso desde la sala familiar; el propietario trabaja con Saxun (puertas, ventanas y hierro) y se encarga de la estructura y los precios.

Dónde está cada cosa

Modelo 3D (`casa_v8.step` y `.glb`), planos DXF (`*_v8.dxf`), planos y renders (PNG), tablas para proveedores (`pedido_proveedores.xlsx`), visor web (artefacto «Cortijo Albox») y los documentos de `docs/`. Este PDF reúne todo; los planos DXF están también en PDF vectorial en `pdf/planos/`.